



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΣ - ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ "
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ. : 108 /2025

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 17-11-2025

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ



ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.

Με βαθμό Α΄

**ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΛΥΦΑΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΓΛΥΦΑΣ - ΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΑΡ. ΜΕΛ. 108/25)
ΠΡ/ΜΟΣ : 1.382,000,00 € (ΜΕ φπα)**

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ			
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	A.T1	M3	9,00
Κόστος υποδοχής αποβλήτων σε αποδεκτούς χώρους.	A.T2	M3	1089,05
Καθαίρεση οπλισμένων ή άοπλων σκυροδεμάτων.	A.T3	M3	240,30
Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.T4	M3	2977,25
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	A.T5	M3	255,17
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	A.T6	M3	51,15
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	A.T7	M	90,00
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	A.T8	M3	9,75
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	A.T9	KG	740,00
Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	A.T10	M2	2,40
Διαμόρφωση επιφανειών με αντιολισθητικές ραβδώσεις	A.T11	M2	14,40
1.2. ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	A.T12	M3	85,17
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	A.T13	M	1465,00
Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	A.T14	TEM	1,00
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπτύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	A.T15	M3	288,81
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπτύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	A.T16	M3	169,04
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	A.T17	KG	40818,61
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	A.T18	M2	3894,76
1.3. ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ			
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	A.T19	M3	960,00
Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	A.T20	M3	389,80
Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	A.T21	M	1750,00
Αποκαταστάσεις τομών οδοστρώματος με ψυχρή ασφαλτο	A.T22	M2	350,00
Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Έγχρωμη ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	A.T23	M2	3898,00
Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος σε κατακόρυφα τοιχώματα παρτεριού	A.T24	M2	1014,32
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	A.T25	TEM	3,00
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	A.T26	TEM	3,00
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	A.T27	M2	1283,21

Αποξήλωση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	A.T28	TEM	3,00
Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων	A.T29	M2	4,32
Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων	A.T30	TEM	7,32
Επανεγκατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	A.T31	TEM	2,00
Επανεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων	A.T32	M2	3,78
1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
Φωτιστικό LED 26,6W με μονό βραχίονα	A.T33	TEM	105,00
Φωτιστικό LED 25W με μονό βραχίονα	A.T34	TEM	58,00
Σιδηροιστός Φωτισμού ύψους 5,5m	A.T35	TEM	105,00
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40 x 40 cm	A.T36	TEM	107,00
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (NYY), τετραπολικό διατομής 4X10mm ²	A.T37	M	2680,00
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσάλινα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	A.T38	M	1780,00
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins	A.T39	M	38,00
Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	A.T40	M	2680,00
Πλάκα γείωσης 500x500x3mm.	A.T41	TEM	3,00
Σφικτήρας	A.T42	TEM	108,00
Εργασίες αναβάθμισης υφιστάμενου Πίνακα Εξωτερικού φωτισμού (πιλλαρ)	A.T43	κ.α	1,00
2. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
2.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ Κ.Λ.Π			
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	A.T44	M3	66,45
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	A.T45	M3	1049,97
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	A.T46	KG	50679,13
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	A.T47	KG	2313,75
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα, προς οριοθέτηση παρτεριών φύτευσης	A.T48	M	2535,80
2.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ			
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	A.T49	M2	2400,00
2.3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ			
Μεταλλικός ποδηλοστάτης 3 θέσεων	A.T51	TEM	3,00

3.1 ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.	A.T51	m3	450,00
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	A.T52	m3/k m	3043,80
Καθιστικά - παγκάκια. Παγκάκι - καθιστικό από σκυρόδεμα και ξύλο, μήκους 2,40m, χωρίς πλάτη	A.T53	TEM	14,00
Επιστήλιος μονός κάδος	A.T54	TEM	30,00
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	A.T55	στρ.	1,31
Δένδρα, κατηγορίας Δ4	A.T56	TEM	75,00
Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	A.T57	TEM	450,00
Προμήθεια κηπευτικού χώματος	A.T58	m3	524,00
Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	A.T59	TEM	450,00
Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.70 X 0.70 X 0.70 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	A.T60	TEM	75,00
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	A.T61	TEM	450,00
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40 lt	A.T62	TEM	75,00
Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	A.T63	TEM	75,00
Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	A.T64	TEM	3,00
Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	A.T65	TEM	30,00
Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70m	A.T66	TEM	40,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ													
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ													
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Κόστος υποδοχής αποβλήτων σε αποδεκτούς χώρους.	Καθαίρεση οπλισμένων ή δοπλων σκυροδεμάτων.	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m			Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	Αποξήλωση κγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κγκλιδώματα	Αποξήλωση κγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κγκλιδώματα	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	Διαμόρφωση επιφανειών με αντιολισθητικές ραβδώσεις
	A.T1	A.T2	A.T3	A.T4	A.T5			A.T6	A.T7	A.T8	A.T9	A.T10	A.T11
	M3	M3	M3	M3	M3			M3	M	M3	KG	M2	M2
	Εργασίες επέκτασης καλωδίων ηλεκτροδότησης από πύλαρ που βρίσκεται στην άλλη μεριά του δρόμου	Λοιπά M3 εκσκαφών και καθαίρεσεων που δε θα επανατοποθετηθούν στο έργο	Περιφράξεις, σκαλιά, τμήματα παλιών κατασκευών εντός του έργου	Για κατασκευή υποβάσεων	Θεμέλιο Κρασπεδόρειθρων και ραμπών πεζοδρομίου	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Εγκιβωτισμός ποδηλατοδρόμου - φυσικού εδάφους	Υφιστάμενες περιφράξεις προς απομάκρυνση	Υφιστάμενες περιφράξεις προς απομάκρυνση	Υφιστάμενες περιφράξεις προς απομάκρυνση	Επέκταση αναμονών πύλαρ	Ράμπες πεζοδρομίου
Π1		0,00	0,00	136,50	17,86	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Π2		0,00	0,00	79,60	16,72	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Π3		0,00	0,00	64,50	13,88	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00		1,35
Π4		0,00	0,00	123,15	17,14	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
Π5		1080,05	240,30	1981,10	71,87	11,34	15,13	1,59	90,00	9,75	740,00		9,90
Π6		0,00	0,00	592,40	31,57	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	9,00	1089,05	240,30	2977,25	255,17			51,15	90,00	9,75	740,00	2,40	14,40

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ																
1.2. ΟΜΑΔΑ Β:ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενο υ πεζοδρομίου	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30				Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων				Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών			
	A.T12	A.T13	A.T14	A.T15				A.T16	A.T17				A.T18			
	M3	M	TEM	M3				M3	KG				M2			
	Παράλληλα με τον άξονα του δρόμου	Παράλληλα με τον άξονα του δρόμου		Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Τοιχίο αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Τοιχίο αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Υπόβαση κρασπέδου ρείθρου & ραμπών πεζοδρομίου	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Τοιχίο αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Τοιχίο αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Θεμέλιο Τοιχίων αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου	Τοιχίο αντιστήριξης φυσικού πρανούς	Τοιχίο αντιστήριξης επίχωσης ποδηλατοδρόμου
Π1	8,50	170,00	0,00	0,00	19,13	0,00	36,66	17,86	0,00	3623,04	0,00	4623,82	0,00	306,00	0,00	478,00
Π2	7,98	151,00	0,00	0,00	17,27	0,00	44,80	16,72	0,00	3271,39	0,00	5165,27	0,00	276,30	0,00	527,40
Π3	6,56	122,00	0,00	0,00	13,53	0,00	35,19	13,88	0,00	2563,83	0,00	4061,67	0,00	216,54	0,00	414,72
Π4	8,08	156,00	0,00	0,00	9,73	0,00	25,27	17,14	0,00	1843,49	0,00	2914,64	0,00	155,70	0,00	297,60
Π5	33,92	694,00	0,00	11,34	15,13	21,42	39,35	71,87	2237,76	2866,46	3104,89	4542,34	189,00	242,10	327,60	463,80
Π6	20,14	172,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	85,17	1465,00	1,00	288,81				169,04	40818,61				3894,76			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ																		
1.3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ																		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους				Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόττη	Αποκαταστάσεις τσιμάν οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης Έγχρωμη ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος σε κατακόρυφα τοιχώματα παρτεριού	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		Αποξήλωση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων	Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων	Επανεγκατάσταση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	Επανεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων
	Α.Τ19				Α.Τ20	Α.Τ21	Α.Τ22	Α.Τ23	Α.Τ24	Α.Τ25	Α.Τ26	Α.Τ27		Α.Τ28	Α.Τ29	Α.Τ30	Α.Τ31	Α.Τ32
	Μ3				Μ3	Μ	Μ2	Μ2	Μ2	ΤΕΜ	ΤΕΜ	Μ2		ΤΕΜ	Μ2	ΤΕΜ	ΤΕΜ	Μ2
	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες πεζοδρομίου 40x40εκ (βοτααλωτές, με σχέδιο, 1μx1μ) Μέσου πάχους 0.15m	Ποδηλατόδρομος Μέσου πάχους 0.15m	Χυτό δάπεδο Μέσου πάχους 0.15m	Ράμπα εισόδου οικοδομών Μέσου πάχους 0.18m	Ποδηλατόδρομος Μέσου πάχους 0.10m	Ασφαλτοκοπή 20εκ από το προδιαγεγραμμένο ρείθρο ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ	Αποκατάσταση δρόμου μετά από ασφαλτοκοπή εκς νέο ρείθρο ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ	Ποδηλατόδρομος	Παρτέρι	Επί πεζοδρομίου	Επί πεζοδρομίου	Δρόμος ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ	Ποδηλατόδρομος	Επί πεζοδρομίου	Επί πεζοδρομίου	Επί πεζοδρομίου	Επί πεζοδρομίου	Επί πεζοδρομίου
Π1	37,50	59,25	0,00	0,00	39,50			395,00	114,92	2,00	2,00		61,18	2,00	2,70	4,70	2,00	2,70
Π2	31,50	52,95	0,00	2,10	35,30			353,00	84,00	0,00	0,00		74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Π3	40,50	42,90	3,08	0,00	28,60			286,00	127,60	0,00	0,00		65,42	1,00	0,54	1,54	0,00	0,54
Π4	170,55	65,31	3,77	3,90	36,40			364,00	479,20	0,00	0,00		91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Π5	35,85	233,70	0,00	0,00	155,80			1558,00	102,80	0,00	0,00		283,18	0,00	1,08	1,08	0,00	0,54
Π6	35,85	141,30	0,00	0,00	94,20			942,00	105,80	1,00	1,00	564,25	143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	960,00				389,80	1750,00	350,00	3898,00	1014,32	3,00	3,00	1283,21		3,00	4,32	7,32	2,00	3,78

1.4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Φωτιστικό LED 26,6W με μονό βραχίονα	ΣΧ. ΗΛΜ 60.10.40.01	ΗΛΜ-103	A.T33	TEM	105,00
2	Φωτιστικό LED 25W με μονό βραχίονα	ΣΧ. ΗΛΜ 60.10.40.02	ΗΛΜ-103	A.T34	TEM	58,00
3	Σιδηροιστός Φωτισμού ύψους 5,5m	ΣΧ. ΗΛΜ 60.10.01.01	ΗΛΜ-101	A.T35	TEM	105,00
4	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΣΧ. ΗΛΜ 60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	A.T36	TEM	107,00
5	Καλώδιο τύπου E1W-(U,R,S) (NYY), τετραπολικό διατομής 4X10mm²		ΗΛΜ 47	A.T37	M	2.680,00
6	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσάλινα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 90 mm	ΣΧ. ΥΔΡ 12.36.1.5	ΥΔΡ 6711.1	A.T38	M	1.780,00
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins		ΗΛΜ 5	A.T39	M	38,00
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²	ΣΧ. ΗΛΜ. 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	A.T40	M	2.680,00
9	Πλάκα γείωσης 500x500x3mm.	ΣΧ. ΗΛΜ. 60.20.40.21	ΗΛΜ 45	A.T41	TEM	3,00
10	Σφικτήρας		ΗΛΜ 45	A.T42	TEM	108,00
11	Εργασίες αναβάθμισης υφιστάμενου Πίνακα Εξωτερικού φωτισμού (πιλλαρ)		ΗΛΜ 52	A.T43	κ.α	1,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ																										
2.1. ΟΜΑΔΑ Α: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ Κ.Α.Π																										
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίεωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργο- γερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30				Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίεωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργο- γερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/22				Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C								Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών						Πρότυπα κράσπεδα από σκυρόδεμα, προς οριοθέτηση παρτερών φύτευσης			
	Α.Τ44				Α.Τ45				Α.Τ46								Α.Τ47						Α.Τ48			
	Μ3				Μ3				Κ0								Κ0						Μ			
	Ράμπες πεζοδρομίου	Ζώνη εγκαταστάσιου	Χυτό δάπεδο	Ράμπα εισόδου οικοδομών	Υψόμετρο σε επιπλέον μέτρα επί των πεζοδρομίων άνω από το βεστιάριο, με σχέδιο, Αμμή Πλάτος 0,15m	Υψόμετρο σε Πρότυπο κράσπεδο από σκυρόδεμα οριοθέτηση παρτερών φύτευσης	Θεμέλιο σε Πρότυπο κράσπεδο από σκυρόδεμα οριοθέτηση παρτερών φύτευσης	Θεμέλιο ζώνης εγκαταστάσιου	Θεμέλιο Ράμπας εισόδου οικοδομών	Ασφάλτωση 20cm από το προδιαγεγραμμένο ρεθρο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΤΩΣΕΩΝ	Ράμπες πεζοδρομίου	Ζώνη εγκαταστάσιου	Θεμέλιο ζώνης εγκαταστάσιου	Χυτό δάπεδο	Ράμπα εισόδου οικοδομών	Θεμέλιο Ράμπας εισόδου οικοδομών	Υψόμετρο σε επιπλέον μέτρα επί των πεζοδρομίων άνω από το βεστιάριο, με σχέδιο, Αμμή	Θεμέλιο σε Πρότυπο κράσπεδο από σκυρόδεμα οριοθέτηση παρτερών φύτευσης	Ράμπες πεζοδρομίου	Ζώνη εγκαταστάσιου	Θεμέλιο ζώνης εγκαταστάσιου	Ράμπα εισόδου οικοδομών	Θεμέλιο Ράμπας εισόδου οικοδομών	Θεμέλιο σε Πρότυπο κράσπεδο από σκυρόδεμα οριοθέτηση παρτερών φύτευσης	Παρτέρι	
Π1	0,00	4,43	0,96	0,00	38,22	39,50	18,52	2,31	0,00		0,00	276,12	96,10	46,18	0,00	0,00	1834,56	2464,80	577,67	0,00	88,58	13,36	0,00	0,00	105,80	264,50
Π2	0,00	3,88	0,00	0,00	32,50	35,30	20,11	0,53	0,00		0,00	241,80	21,84	0,00	0,00	0,00	1560,00	2202,72	627,46	0,00	77,55	3,11	0,00	0,00	114,92	287,30
Π3	0,34	3,35	0,00	1,82	27,30	28,60	14,70	1,47	0,00		8,42	209,04	61,15	0,00	87,36	0,00	1310,40	1784,64	458,64	0,60	67,05	8,51	0,00	0,00	84,00	210,00
Π4	0,79	4,84	2,67	0,00	35,10	36,40	22,33	3,05	0,00		19,66	301,86	126,67	127,92	0,00	0,00	1684,80	2271,36	696,70	1,40	96,80	17,51	0,00	0,00	127,60	319,00
Π5	2,48	20,10	3,26	3,38	147,81	155,80	83,86	17,96	0,50		61,78	1254,24	746,93	156,62	162,24	20,59	7094,88	9721,92	2616,43	4,40	402,05	102,71	1,43	2,94	479,20	1198,00
Π6	0,00	14,18	0,00	0,00	31,07	94,20	17,99	22,37	0,00	122,50	0,00	884,52	930,38	0,00	0,00	0,00	1491,36	5878,08	561,29	0,00	283,55	127,91	0,00	0,00	102,80	257,00
ΣΥΝΟΛΟ	66,45				1049,97						50679,13								2313,75						2535,80	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

2.2. ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		2.3. ΟΜΑΔΑ Γ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ)	Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	Μεταλλικός ποδηλοστάτης 3 θέσεων
	A.T49	A.T50
	M2	TEM
	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες πεζοδρομίου 40x40εκ (βοτσαλωτές, με σχέδιο, ΑμεΑ)	ΣΥΝΟΛΟ
Π1	294,00	
Π2	250,00	
Π3	210,00	
Π4	270,00	
Π5	1137,00	
Π6	239,00	
ΣΥΝΟΛΟ	2400	3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.	ΠΡΣ Α13	ΟΙΚ 2173	A.T51	m3	450,00
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	ΠΡΣ Α15	ΟΙΚ 2180	A.T52	m3/k m	3.043,80
3	Καθιστικά - παγκάκια. Παγκάκι - καθιστικό από σκυρόδεμα και ξύλο, μήκους 2,40m, χωρίς πλάτη	ΝΑ ΠΡΣ Β10.6.1 ΣΧΕΤ	ΟΙΚ 5104	A.T53	TEM	14,00
4	Επιστήλιος μονός κάδος	ΠΡΣ Β11.09	ΟΙΚ 5104	A.T54	TEM	30,00
5	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ Γ1	ΠΡΣ 1140	A.T55	στρ.	1,31
6	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ Δ1.6	ΠΡΣ 5210	A.T56	TEM	75,00
7	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	ΠΡΣ Δ2.4	ΠΡΣ 5210	A.T57	TEM	450,00
8	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΠΡΣ Δ7	ΠΡΣ 1710	A.T58	m3	524,00
9	Άνοιγμα λάκκων με χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, διαστάσεων 0,30 X 0,30 X 0,30 m	ΠΡΣ Ε3.2	ΠΡΣ 5150	A.T59	TEM	450,00
10	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0.70 X 0.70 X 0.70 m με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος	ΠΡΣ Ε4.2	ΠΡΣ 5110	A.T60	TEM	75,00
11	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ Ε9.5	ΠΡΣ 5210	A.T61	TEM	450,00
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23-40 lt	ΠΡΣ Ε9.7	ΠΡΣ 5210	A.T62	TEM	75,00
13	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	A.T63	TEM	75,00
14	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ ΣΤ4.1.3	ΠΡΣ 5354	A.T64	TEM	3,00
15	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	ΠΡΣ ΣΤ4.3.2	ΠΡΣ 5354	A.T65	TEM	30,00
16	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70m	ΠΡΣ ΣΤ4.5.1	ΠΡΣ 5354	A.T66	TEM	40,00