ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Γ. Γιαννακοπούλου & Χριστόφ. Αγγέλου
Γαστούνη
Τ.Κ.: 27300
τηλ: 2623 360732- 731
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Έργο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026**

ΑΡ. ΜΕΛ: **54/26**

Προϋπολογισμός: **876.644,11 €** (Με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
09/09/2026 13:23
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026	
Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016 ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/2017 , ΦΕΚ Β' 1956/7-6-2017	Αριθμ.
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	

1η ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

L συνολικό μήκος, b πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας οδών:

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):

L = 178,00 μ
b = 6,00 μ

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):

L = 178,00 μ
b = 5,00 μ

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

L = 267,00 μ
b = 5,50 μ

Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:

L = 200,00 μ
b = 5,00 μ

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):

L = 466,00 μ
b = 5,00 μ

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

L = 333,00 μ
b = 5,50 μ

Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:

L = 200,00 μ
b = 5,00 μ

Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):

L = 1.635,00 μ
b = 6,50 μ

Α.Τ.1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες

Εκτιμούμε μέσο πάχος εκσκαφών σε υφιστάμενες ασφαλτοστρωμένες και σε χωματόδρομους περί τα:						0,10	μ. και	0,25	μ, αντίστοιχα	
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):			6,00	μ x	178,00	μ x	0,10	μ =	106,80	
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):			5,00	μ x	178,00	μ x	0,10	μ =	89,00	
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):			5,50	μ x	267,00	μ x	0,25	μ =	367,13	
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:			5,00	μ x	200,00	μ x	0,10	μ =	100,00	
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, με εκσκαφή 0,10μ. σε περιοχή:	193,82	$μ^2$			193,82	$μ^2$ x	0,10	μ =	19,38	
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):			466,00	μ x	5,00	μ x	0,10	μ =	233,00	
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):			333,00	μ x	5,50	μ x	0,25	μ =	457,88	
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:			200,00	μ x	5,00	μ x	0,10	μ =	100,00	
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, με εκσκαφή 0,10μ. σε περιοχή:	248,58	$μ^2$			248,58	$μ^2$ x	0,10	μ =	24,86	
Εκτιμούμε μέσο πάχος εκσκαφών περί τα	0,00	μ								
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):			1.635,00	μ x	6,50	μ x	0,00	μ =	0,00	
									1498,04 $μ^3$	
										1499 $μ^3$

Α.Τ.2 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	2 =	356,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	2 =	356,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	267,00	μ x	2 =	534,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:	200,00	μ x	2 =	400,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ x	2 =	932,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00	μ x	2 =	666,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:	200,00	μ x	2 =	400,00
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	1.635,00	μ x	2 =	3270,00
				6914,00 $μ$
				6914 μ

Α.Τ.3 Κατασκευή επιχωμάτων

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	367,13
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:	250,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,00

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος): 457,88
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης: 250,00

Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη): 0,00

1325,00 μ^3

1325 μ^3

Α.Τ.4 <u>Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατην. Ε4</u>

L συνολικό μήκος, b πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας οδών:
(Εκτιμούμε μέσο πάχος περί τα 0,25 μ)

			L		b		
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):							0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):							0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	0,25 μ	x	267,00 μ	x	5,50 μ	=	367,13
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:	0,25 μ	x	200,00 μ	x	5,00 μ	=	250,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):							0,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	0,25 μ	x	333,00 μ	x	5,50 μ	=	457,88
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:	0,25 μ	x	200,00 μ	x	5,00 μ	=	250,00
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):							0,00

1325,00 μ^3

1325 μ^3

Α.Τ.5 <u>Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα GRADER</u>

L συνολικό μήκος, b πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας οδών:

	L		b		
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):					0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):					0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	267,00 μ	x	5,50 μ	=	1468,50
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):					0,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00 μ	x	5,50 μ	=	1831,50
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):					0,00

3300,00 μ^2

3300 μ^2

Α.Τ.6 <u>Καθαρισμός πρανών μικρών ρεμάτων</u>

Κατ' εκτίμηση 1250 μ x 1,00 μ = 1250,00

1250,00 μ^2

Για τον υπολογισμό ΑΕΚΚ σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα "ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΕΚΚ"

2η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Χ. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ, ΟΧΕΤΟΙ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΡΕΙΘΡΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΦΑΤΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ).

Α.Τ.9 **Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20**

Η διατομή του ρείθρου, ανά μ οδού, έχει επιφάνεια 0,12 $μ^2$

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00			2	x	0,12	$μ^2$	=	42,72
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00			2	x	0,12	$μ^2$	=	42,72
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):									0,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:									
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ	x	2	x	0,12	$μ^2$	=	111,84
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00	μ	x	2	x	0,12	$μ^2$	=	79,92
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:	200,00	μ	x	2	x	0,12	$μ^2$	=	48,00
									0,00
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):									
									325,20 $μ^3$

326,00 $μ^3$

Α.Τ.10 **Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20**

Κατ' εκτίμηση

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,50
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,50
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	1,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:	0,70
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,50
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	0,50
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:	0,50
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	0,50
	4,70 $μ^3$

4,70 $μ^3$

Α.Τ.11 **Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα**

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ	x	2	=	356,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ	x	2	=	356,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):						0,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:	200,00	μ	x	2	=	400,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ	x	2	=	932,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00	μ	x	2	=	666,00
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:	200,00	μ	x	2	=	400,00

Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη): 0,00 μ x 2 = 0,00

3110,00 μ

3110,00 μ

Α.Τ.12 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

Για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 4 μ 333,00 μ x 0,36 $μ^3/μ$ = 119,88

119,88 $μ^3$

120,00 $μ^3$

Α.Τ.13 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

Για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 4 μ 333,00 μ x 2,92 $μ^3/μ$ = 972,36

972,36 $μ^3$

973,00 $μ^3$

Α.Τ.14 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

Για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 4 μ 333,00 μ x 179,77 kg/μ = 59863,41

59863,41 kg

59864,00 kg

Α.Τ.15 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):

Για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ύψους 4 μ 333,00 μ x 7,88 $μ^2/μ$ = 2624,04

2624,04 $μ^2$

2625,00 $μ^2$

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Α.Τ.7 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

L συνολικό μήκος, b πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας οδών:

Πάχος υπόβασης:	0,15 μ		0,15	μ x	L	x	b			
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):										0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):										0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):			0,15	μ x	267,00	μ x	5,50	μ =		220,28
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:			0,15	μ x	200,00	μ x	5,00	μ =		150,00
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, σε περιοχή:	193,82 $μ^2$				0,15	μ x	193,82	$μ^2$ =		29,07
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):										0,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):			0,15	μ x	333,00	μ x	5,50	μ =		274,73
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:			0,15	μ x	200,00	μ x	5,00	μ =		150,00
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, σε περιοχή:	248,58 $μ^2$				0,15	μ x	248,58	$μ^2$ =		37,29
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):										0,00

861,36 $μ^3$

862 $μ^3$

Α.Τ.8 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

L συνολικό μήκος, b πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας οδών:

Πάχος βάσης:	0,10 μ			L	x	b		
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):								0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):								0,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):				267,00	μ x	5,50	μ =	1468,50
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Βαρθολομιού:				200,00	μ x	5,00	μ =	1000,00
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, σε περιοχή:	193,82	$μ^2$						193,82
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):								0,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):				333,00	μ x	5,50	μ =	1831,50
Για τις ανάγκες της Δ.Κ. Γαστούνης:				200,00	μ	5,00	μ =	1000,00
Προσαρμογές με παρακείμενες οδούς και προσβάσεις εκμεταλλεύσεων, σε περιοχή:	248,58	$μ^2$						248,58
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):								0,00
								5742,40 $μ^2$

5743 $μ^2$

3η ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Α.Τ.16 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm

Πλάτος επιφάνειας ασφαλτικής προεπάλειψης οδού: b

	L	x	b			
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	3,00	μ =	1068,00	
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	5,00	μ =	890,00	
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):					0,00	
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ x	5,00	μ =	2330,00	
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):					0,00	
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	1.635,00	μ x	6,50	μ =	10627,50	
					14915,50 $μ^2$	

14916 $μ^2$

Α.Τ.17 Ασφαλτική προεπάλειψη **/Α.Τ. 18 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη**

Πλάτος επιφάνειας ασφαλτικής προεπάλειψης οδού: b + 2 x 0,2

Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x (	6	μ +	2	x	0,2	μ) =	1139,20	συγκολλητικη
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x (	5	μ +	2	x	0,2	μ) =	961,20	συγκολλητικη
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	267,00	μ x (	5,5	μ +	2	x	0,20	μ) =	1575,30	προεπάλειψη
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ x (	5,00	μ +	2	x	0,20	μ) =	2516,40	συγκολλητικη
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00	μ x (	5,50	μ +	2	x	0,20	μ) =	1964,70	προεπάλειψη

Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	1.635,00	μ x (	6,50	μ +	2	x	0,20	μ) =	11281,50	συγκολλητικη	
									19438,30 μ^2		
											19438,30 μ^2

A.T.19 **Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου**

	L	x	b		
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 1 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	6,00	μ =	1068,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 2 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	178,00	μ x	5,00	μ =	890,00
Δ.Κ. Βαρθολομιού: δημοτική οδός 3 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	267,00	μ x	5,50	μ =	1468,50
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 4 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	466,00	μ x	5,00	μ =	2330,00
Δ.Κ. Γαστούνης: δημοτική οδός 5 (υφιστάμενος χωματόδρομος):	333,00	μ x	5,50	μ =	1831,50
Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	1.635,00	μ x	6,50	μ =	10627,50
					18215,50 μ^2
					18216 μ^2

A.T.20 **Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή**

Δ.Κ. Τραγανού: δημοτική οδός 6 (υφιστάμενη ασφαλτοστρωμένη):	1635,00	μ x	(4 x 0,20)	μ =	**1308,00 μ^2**
					1308,00 μ^2

Γαστούνη 27/07/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γαστούνη 27/07/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc.
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γιαννακοπούλου & Χρ. Αγγέλου
Τ.Κ.: 27300-Γαστούνη
Πληροφ.: Φουντά Πολυξένη
Τηλ.: 2623360721
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026»
Αριθμ.Μελ: 54/2026
Χρηματοδότηση : Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030/**ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2026-2030**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΕΚΚ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (m3 x tn/m3)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε ευρώ)	ΔΑΠΑΝΗ (σε ευρώ)
1	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	tn	1.499,00 x 1,6 = 2.398,40	2,00	4.796,80
2	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΤΑΦΡΩΝ	tn	(6.914,00 x 0,30) x 1,30 =2.696,46	2,00	5.392,92
3	ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (φρεζαρίσματα)	tn	(14.916,00 x 0,04) x 1,35 =805,46	2,50	2.013,66
				ΣΥΝΟΛΟ 1	12.203,38
				ΓΕ/ΟΕ 18%	2.196,61
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	14.399,99

-Το ειδικό βάρος προϊόντων εκσκαφής είναι : 1,60 ton/μ3 , των καθαρισμών τάφρων είναι : 1,30 ton/μ3 και των φρεζαρισμάτων είναι : 1,35 ton/μ3 ,

- Μέσο κόστος ανακύκλωσης (βάσει τιμοκαταλόγων αγοράς): για απόβλητα εκσκαφών και καθαρισμών τάφρων 2,00 €/ton και απόβλητα φρεζαρισμάτων 2,50 €/ton

- Ποσότητα εκσκαφών άρθρου Α-2 : 1.499,00 μ3, ποσότητα από απόβλητα από καθαρισμούς τάφρων Α -14 : 6.914,00 x 30% (ποσοστό πλήρωσης διατομής) μ3 και ποσότητα αποβλήτων φρεζαρίσματος Δ-2.1: 14.916,00 x 0,04 (όπου 0,04 το βάθος) μ3

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 27/07 /2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Βαθμό Α΄