ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος
Διεύθυνση: Γ. Γιαννακοπούλου & Χριστόφ. Αγγέλου
Γαστούνη
Τ.Κ.: 27300
τηλ: 2623 360732- 731
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Έργο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026**

ΑΡ. ΜΕΛ: **54/26**

Προϋπολογισμός: **876.644,11 €** (Με Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 45233120-6 Έργα οδοποιίας
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑRI
09/09/2026 13:24
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	1η ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
Α.Τ.1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	$μ^3$	1.499,00	1,65	2.473,35	
Α.Τ.2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	μ	6.914,00	0,65	4.494,10	
Α.Τ.3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ-1530	$μ^3$	1.325,00	1,05	1.391,25	
Α.Τ.4	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ Α-18.3	ΟΔΟ-1510	$μ^3$	1.325,00	12,51	16.575,75	
Α.Τ.5	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα GRADER	ΟΔΟ 1140.1.Ν	ΟΔΟ-1140	$μ^2$	3.300,00	0,10	330,00	
Α.Τ.6	Καθαρισμός πρανών μικρών ρεμάτων	ΟΔΟ Α 17.Ν	ΟΔΟ-1420	$μ^2$	1.250,00	4,00	5.000,00	
Α.Τ.7	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	$μ^3$	862,00	18,01	15.524,62	
Α.Τ.8	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	$μ^2$	5.743,00	1,85	10.624,55	
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ							**56.413,62**
	2η ΟΜΑΔΑ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Π.Χ. ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ, ΟΧΕΤΟΙ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΡΕΙΘΡΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, ΓΕΦΥΡΕΣ, ΦΑΤΝΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ).							
Α.Τ.9	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	$μ^3$	326,00	94,20	30.709,20	
Α.Τ.10	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	$μ^3$	4,70	126,00	592,20	
Α.Τ.11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	μ	3.110,00	9,60	29.856,00	

Α.Τ.12	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ Β-29.1.2	ΟΔΟ-2521	$μ^3$	120,00	72,00	8.640,00	
Α.Τ.13	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ Β-29.4.5	ΟΔΟ-2551	$μ^3$	973,00	133,00	129.409,00	
Α.Τ.14	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	59.864,00	1,15	68.843,60	
Α.Τ.15	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ Β-36	ΟΔΟ-2411	$μ^2$	2.625,00	1,75	4.593,75	
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ							**272.643,75**
	3η ΟΜΑΔΑ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
Α.Τ.16	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4cm	ΟΔΟ Δ-2.1	ΟΔΟ-1132	$μ^2$	14.916,00	1,15	17.153,40	
Α.Τ.17	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	$μ^2$	3.540,00	1,20	4.248,00	
Α.Τ.18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	$μ^2$	15.898,30	0,45	7.154,24	
Α.Τ.19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521Β	$μ^2$	18.216,00	8,06	146.820,96	
ΑΤ. 20	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΔΟ Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	$μ^2$	1.308,00	3,80	4.970,40	
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ							**180.347,00**
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							**509.404,37**

Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	91.692,79
Σύνολο 1		601.097,16
Απρόβλεπτα	15%	90.164,57
Σύνολο 2		691.261,73
ΑΕΚΚ με ΓΕ/ΟΕ		14.400,00
Αναθεώρηση		1.309,33
Σύνολο 3		706.971,06
Φ.Π.Α.	24%	169.673,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**876.644,11**

Γαστούνη 27/07/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γαστούνη 27/07/2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc.

ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ