Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
19/11/2026 08:26
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΥ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ**
ΑΡ. ΜΕΛ.: **77/26**
ΠΡ/ΜΟΣ: **60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)**
CPV: **45232410-9** (έργα αποχετευσης)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασιών	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
ΑΤ 1	ΥΔΡ 3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, και για βάθος ορύγματος έως 4,00μ.	ΥΔΡ 6081.1	m3	12,05	14,00	168,70	
ΑΤ 2	ΥΔΡ 5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	ΥΔΡ 6069.1	m3	10,45	11,00	114,95	
ΑΤ 3	ΥΔΡ 5.05.01.Ν	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	17,50	5,00	87,50	
ΑΤ 4	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m^2	1,20	40,00	48,00	
ΑΤ 5	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m^2	0,45	40,00	18,00	
ΑΤ 6	ΟΔΟ Δ-6.Ν	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421Β	ton	85,00	10,00	850,00	
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Α			**1.287,15**
Β. ΑΓΩΓΟΙ -ΦΡΕΑΤΙΑ								
ΑΤ 7	ΥΔΡ 12.10.Ν.03	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	7,15	10,00	71,50	

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασιών	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΑΤ 8	ΥΔΡ 12.10.Ν.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	9,30	10,00	93,00	
ΑΤ 9	ΥΔΡ 16.04.Ν.1	Αναμονή διακλάδωση (τμήμα από κεντρικό αγωγό ως το πεζοδρόμιο)	ΥΔΡ 6711.7	τεμ	340,00	76,00	25.840,00	
ΑΤ 10	ΥΔΡ 16.04.Ν.2	Φρεάτιο σύνδεσης με διακλάδωση αγωγών	ΥΔΡ 6711.7	m	200,00	76,00	15.200,00	
ΑΤ 11	ΥΔΡ 16.04.Ν.1	Προσαύξηση τιμής του άρθρου κατασκευή μιας διακλάδωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων για εκτέλεση υπό συνθήκες βάθους συλλεκτήριου αγωγού άνω των 2,00	ΥΔΡ 6752	kg	85,00	7,00	595,00	
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ Β			**41.799,50**

	Σ Υ Ν Ο Λ Ο	**43.086,65**
	Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%	7.755,60
	Δ Α Π Α Ν Η Ε Ρ Γ Ο Υ Σ1	**50.842,25**
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Χ Σ1	7.626,34
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ2	**58.468,59**
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ με ΓΕ/ΟΕ	1.507,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Σ3	**59.975,59**
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24,41
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Α Π Α Ν Η Σ Σ4	**60.000,00**
	Φ.Π.Α. 24% Χ Σ4	14.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	**74.400,00**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 22/09/2026
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.
με βαθμό Α'