Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
09/09/2026 13:31
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Διεύθυνση: Γ. Γιαννακοπούλου & Χρ. Αγγέλου
Τ.Κ.: 27300, Γαστούνη
τηλ: 2623 360732- 721
e-mail: dtypineiou@1312.syzefxis.gov.gr

Έργο: **¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2026¨**

Προϋπολογισμός **876.644,11 € (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)**
Αρ. Μελέτης: **54/2026**
Χρηματοδότηση: **ΕΠΑ 2026-2030** ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2026-2030

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

(συνοδεύει το τιμολόγιο της μελέτης)

Α.Τ. 5
ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ 1140.Ν (νέο)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ;	100%
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ:	0%
ΎΔΩΡ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΟΥ:	ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗ 70%

Εργασία ισοπεδώσεως και μορφώσεως της επιφάνειας του καταστρώματος οδού άνευ οδοστρώματος (ανά m2 ισοπεδωθείσης επιφάνειας).

(1m2)

α) Διαμορφωτηρ. $\frac{(501)}{20000} = \frac{1}{20000}$ χ 648,304111 χ 100%= 0,032415206

β) Οδοστρωτηρ. $\frac{(522)}{7500} = \frac{1}{7500}$ χ 480,704256 χ 0% = 0,00

γ) Ύδωρ και συμπληρωματικές εργασίες ανοιγμένες σε

εργασία εργάτη χωματουργού(112) h 0,006 x 16,843762χ70% = 0,070744

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 0,103159

-Τιμή εφαρμογής 0,10 €/m²

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 27 /07/2026
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc.
Με βαθμό Α'