Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
12/11/2026 13:15
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ**

ΑΡ. ΜΕΛ. : 23 / 25

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
Α.Τ. 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	m^3	V=((8,00+11,60)/2*8,00*1,00+8,00*1,20*2,00*2+6,00*1,50*1,00*2)*2=	270,00	270,00	εκσκαφή για τη διάνοιξη της κοίτης στα κατάντι της γέφυρας
Α.Τ. 2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	m^3	V=2,50*0,50*1,50*2+0,40*10,00*2,50=	14,00	14,00	καθαίρεση υπαρχόντων μικρών πτερυγότοιχων, για δημιουργία νέων ισχυρότερων
Α.Τ. 3	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΟΔΟ Β-4.2	m^3	V=(8,00+11,60)/2*8,00*0,80+6,00*1,50*0,40*2	70,00	70,00	στραγγιστική στρώση στο σώμα του δρώμου πάχους 0,40μ και υλικό πλήρωσης στραγγιστηρίου
Α.Τ. 4	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	ΥΔΡ 10.17	m^2	E=5,00*(1,70*2+6,50)+2,50*0,50*2	52,00	52,00	Στις επιφάνειες που επισκευάζονται
	2η ΟΜΑΔΑ :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
Α.Τ. 5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	m^3	V=(8,25+4,40)*(2,00*2+1,00)*0,2*2+25,00*0,15	30,00	30,00	προστασία εγκάρσιων συγκλινουσών τάφρων εκατέρωθεν του δρόμου, με διαμόρφωση κοίτης και επένδυση πρανων με άοπλο σκυρόδεμα. Κατασκευή διάβασης παράπλευρου αγροτικού δρόμου
Α.Τ. 6	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	ΟΔΟ Β-29.5.1	m^3	V=11,60*0,50*0,80*2+(7,90+11,60)/2*7,20*0,35*2+6,50*(2,30+1,00)/2*0,40*4	75,00	75,00	κατασκευή νέου επαρκούς τεχνικού εξόδου, στη θέση του κατεστραμένου, με χαλινάρι προστασίας υποσκαφής , κοίτη και νέους πτερυγότοιχους όλα με οπλισμένο σκυρόδεμα
Α.Τ. 7	Μανδύας εκτοξευόμενο σκυροδέματος κατηγορίας C 30/37 πάχους για κάθε πάχος	ΑΤΕΚ 14.Ν	m^3	V=(10*2X0,1)*2	3,00	3,00	μανδύας στα βαθρα της γεφυρας
Α.Τ. 8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ Β-30.3	kg	B=75m3 x 100kgr/m3	7.500,00	7.500,00	οπλισμός νεών κατασκευών σκυροδεματος
Α.Τ. 9	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ Β-65.1.3	kg	B=8,00*(4+9)*2,00*2+7*5*1*2	556,00	556,00	Προστασία κοίτης χειμάρου, με Συρματοκιβώτια τύπου Σαραζανέπτι και πλήρωση με κατάλληλο υλικό, για μήκος 10μ και ύψος 2μ εκατέρωθεν της κοίτης στα κατάντι της γέφυρας
Α.Τ. 10	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β-65.2	m^2	E=8,00*(4+9)*2+7*5	243,00	243,00	Προστασία κοίτης χειμάρου, με Συρματοκιβώτια τύπου Σαραζανέπτι και πλήρωση με κατάλληλο υλικό, για μήκος 10μ και ύψος 2μ εκατέρωθεν της κοίτης στα κατάντι της γέφυρας
Α.Τ. 11	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β-65.3	m^3	V=8,00*1,00*1,00*2*2+7*5*1	67,00	67,00	Προστασία κοίτης χειμάρου, με Συρματοκιβώτια τύπου Σαραζανέπτι και πλήρωση με κατάλληλο υλικό, για μήκος 10μ
Α.Τ. 12	Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	ΟΔΟ Β-92.2	τεμ.	B=(85,00*7*2+85,00*4)	50,00	50,00	για τη σύνδεση νέων πτερυγότοιχων με βάθρα
Α.Τ. 13	Βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	ΟΔΟ Β-92.4	τεμ.	V=80,00*2,00*1,00*2	50,00	50,00	για τη σύνδεση νέων πτερυγότοιχων με βάθρα
Α.Τ. 14	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 10.19	m^2	E=7,00*1,00*2	14,00	14,00	στα βαρειά αποσαθρωμένα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
Α.Τ. 15	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΥΔΡ 10.20	m^2	ενδεικτικά	5,00	5,00	ενδεικτικά

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ**

ΑΡ. ΜΕΛ. : 23 / 25

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Μ.Μ.	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.Τ. 16	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ Ε-4.1	m	L=(8,00*3+8)*2	64,00	64,00	κατασκευή κιγκλιδώματος οδοποιίας, ασφαλείας για όλο το μήκος των νέων πεζοδρομίων
Α.Τ. 17	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 77.67.03	m	L=(8,00*3+8)*2	64,00	64,00	κιγκλιδώματα γέφυρας
Α.Τ. 18	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	m^2	E=6,50*20,00	130,00	130,00	εκατέρωθεν του οδοστρώματος της γέφυρας, για την προσαρμογή νέου ασφαλτοτάπητα
Α.Τ. 19	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	m^2	E=5,5χ10+250	305,00	305,00	καταστρωμα γεφυρας και κατ΄επεκταση αυτης
Α.Τ. 20	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ Δ-5.3	m^2	E=5,5χ10+250	305,00	305,00	καταστρωμα γεφυρας και κατ΄επεκταση αυτης
Α.Τ. 21	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΟΔΟ Β-43.2	m	L=15,00*2	30,00	30,00	σφράγιση αρμού στο κατάστρωμα της γέφυρας (πάνω κα κάτω) με κατάλληλα υλικά. Το εσωτερικό του αρμού θα πληρωθεί με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm σε τρεις στρώσεις
Α.Τ. 22	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	ΟΔΟ Β-43.3	m^2	L=15,00	15,00	15,00	

Γαστούνη 06/10/2026
Η Συντάξασα

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γαστούνη 06/10/2026
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc