Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ
NIKOLETTA KOKKALIARI
13/11/2026 10:41
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΟΥΔΙΟΥ - ΓΛΥΦΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. : 23 / 25
ΠΡ/ΜΟΣ: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Γενική Δαπάνη
	1η ΟΜΑΔΑ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
Α.Τ. 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ-1123Α	m^3	270,00	4,23	1.142,10	
Α.Τ. 2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	m^3	14,00	30,03	420,42	
Α.Τ. 3	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΟΔΟ Β-4.2	ΥΔΡ-6068	m^3	70,00	20,24	1.416,80	
Α.Τ. 4	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	ΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	m^2	52,00	3,60	187,20	**3.166,52**
	2η ΟΜΑΔΑ :ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
Α.Τ. 5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m^3	30,00	94,20	2.826,00	
Α.Τ. 6	Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 10,0 m από το έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37	ΟΔΟ Β-29.5.1	ΟΔΟ-2551	m^3	75,00	156,00	11.700,00	
Α.Τ. 7	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατηγορίας C 30/37 οποιουδήποτε πάχους	ΑΤΕΚ 14.Ν	ΟΙΚ-3240	m^3	3,00	1.500,00	4.500,00	
Α.Τ. 8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων,χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΟΔΟ Β-30.3	ΥΔΡ 7018	kg	7.500,00	1,15	8.625,00	
Α.Τ. 9	Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC	ΟΔΟ Β-65.1.3	ΟΔΟ-2311	kg	556,00	3,40	1.890,40	
Α.Τ. 10	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	m^2	243,00	2,50	607,50	
Α.Τ. 11	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	m^3	67,00	28,85	1.932,95	
Α.Τ. 12	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμούεντος υφιστάμενων στοιχείων απόοπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	ΟΔΟ Β-92.2	ΥΔΡ-7025	τεμ.	50,00	6,00	300,00	
Α.Τ. 13	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμούεντος υφιστάμενων στοιχείων απόοπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ14 mm	ΟΔΟ Β-92.3	ΥΔΡ-7025	τεμ.	50,00	6,50	325,00	

ΑΤ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθ.	μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Γενική Δαπάνη
Α.Τ. 14	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 10.19	ΥΔΡ-6370	m^2	14,00	53,60	750,40	
Α.Τ. 15	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ-6320.3	m^2	5,00	14,40	72,00	
Α.Τ. 16	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ Ε-4.1	ΟΔΟ-2653	m	64,00	12,05	771,20	
Α.Τ. 17	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	m	64,00	3,40	217,60	
Α.Τ. 18	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ Δ-2Α	ΟΔΟ-1132	m^2	130,00	3,40	442,00	
Α.Τ. 19	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m^2	305,00	1,20	366,00	
Α.Τ. 20	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	ΟΔΟ Δ-5.1	ΟΔΟ-4321Β	m^2	305,00	7,61	2.321,05	
Α.Τ. 21	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΟΔΟ Β-43.2	ΥΔΡ-6370	m	30,00	4,40	132,00	
Α.Τ. 22	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	ΟΔΟ Β-43.3	ΥΔΡ-6370	m^2	15,00	13,30	199,50	**37.978,60**

Εργασίες προϋπολογισμού:	**41.145,12**
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):	7.406,12
Μερικό σύνολο:	**48.551,24**
Απρόβλεπτα (15%):	7.282,69
Μερικό σύνολο:	**55.833,93**
Απολογιστικά	3.000,00
ΓΕ/ΟΕ 18% απολογιστικων	540,00
Μερικό σύνολο:	**59.373,93**
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	626,07
Μερικό σύνολο:	**60.000,00**
Φ.Π.Α. (24%):	14.400,00
Γενικό σύνολο:	**74.400,00**

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΦΟΥΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ 06/10/2026
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α"